

**Comune di San Pietro in Gu**  
Provincia di PADOVA

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E DUE PERCORSI  
PEDONALI NEL PARCO IN VIA MAZZINI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Data, 01/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 01	<p>DEMOLIZIONE DI RECINZIONE ESISTENTE IN CLS: Rimozione di recinzione esterna in rete metallica plastificata h.150 cm e successiva demolizione di recinzione in cls, completa di fondazione, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici e compreso il carico ed il trasporto a discarica di tutti i materiali di rifiuto a carico dell'Impresa.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
2 02	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO PER MURO DI RECINZIONE: Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, compreso lo spianamento del fondo, le eventuali sbadacchiature, la rimozione ed eventuale demolizione di trovanti di volume superiore a mc. 1, profondità variabile tra cm 10 e cm 50 e comunque secondo le quote di progetto, il taglio e rimozione di eventuali ceppaie o radici, aggotamento delle acque meteoriche, di fognatura o di falda. Compreso inoltre il carico, il trasporto e lo scarico nelle PP.DD. autorizzate a qualsiasi distanza a scelta dell'impresa e confermate dalla DD.LL. Misurazione eseguita in contraddittorio calcolando il volume secondo il metodo delle sezioni ragguagliate.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	26,13			
3 03	<p>FORMAZIONE MURO DI RECINZIONE: Formazione muro di recinzione mediante, getto del magrone di fondazione sp.=10 cm dosato a q.li 1,50 di cemento per mc. di impasto; il getto della fondazione della sezione minima di cm 50x25 in calcestruzzo di cemento R'ck&gt;300 Kg/cmq, getto della parte in elevazione delle dimensioni specificate (di altezza da 10 cm a 55 cm, per uno sp.=20 cm), in calcestruzzo di cemento R'ck&gt;300 Kg/cmq, dosato a q.li 3,50 di cemento per mc. di impasto; il tutto entro casseri, compresi gli oneri per armo, disarmo, pulizia dei casseri a getto avvenuto ed ogni onere e l'uso dei profili per smusso angoli. Compresa la fornitura e posa in opera dei materiali necessari, l'eventuale uso di pompa per Cls e l'umidificazione dei getti. Compreso il ferro di armatura in ragione di kg. 20 per metro lineare (vedi sezione muro di recinzione). Sistemazione e livellamento di terreno di risulta sopra la nuova fondazione, compreso ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione della lunghezza effettivamente eseguita ed accertata dalla DD.LL. comprese interruzioni dello zoccolo di recinzione fino a una luce massima di ml 7.00 o altro previsto dalla DD.LL.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ml	104,60			
4 04	<p>PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Fornitura e posa di plinto prefabbricato in c.a. 48x65x48 per pali di pubblica illuminazione con relativo sigillo in ghisa, compreso scavo e rinterro, completo inoltre di puntazza in acciaio zincato e dell'eventuale quota parte della rete di terra in tondino di acciaio zincato del diam. 8 mm., i collegamenti il rinterro e quant'altro necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione a numero di plinti eseguiti o posati.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	n.	6,00			
5 05	<p>TUBO IN PVC CORRUGATO DIAM.100 MM: Fornitura e posa di tubo in pvc corrugato diam 100 mm. Scavo in terreno di qualsiasi natura sia a macchina che a mano, il sottofondo e rinfianco in sabbia la posa in opera di nastro segnalatore e tubo corrugaato, il collegamento dello stesso al pozzetto esistente, la posa del nastro segnalatore, il rinterro con materiale di risulta e quant'altro per dare il</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	lavoro eseguito a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali necessari. Misurazione a metro lineare di linea misurata in asse ai pozzetti. SOMMANO...	ml	100,00			
6 06	SBANCAMENTO DEL TERRENO PER PERCORSO PEDONALE (circa sp.=20 cm) CON STESA IN LOCO: Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, compreso lo spianamento del fondo, le eventuali sbadacchiature, la rimozione ed eventuale demolizione di trovanti di volume superiore a mc. 1, profondità variabile tra cm 10 e cm 50 e comunque secondo le quote di progetto, il taglio e rimozione di eventuali ceppaie o radici, aggotamento delle acque meteoriche, di fognatura o di falda. Compreso inoltre il carico, il trasporto e lo scarico nelle PP.DD. autorizzate a qualsiasi distanza a scelta dell'impresa e confermate dalla DD.LL. Misurazione eseguita in contraddittorio calcolando il volume secondo il metodo delle sezioni ragguagliate. SOMMANO...	m2	250,00			
7 07	FORMAZIONE DI MASSETTO: Formazione di massetto dello spessore di cm. 8/10 eseguito in cls Rck 250, armato con rete in acciaio diametro 6 mm maglia 20x20 cm, compresa casseratura. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	250,00			
8 08	BORDATURA IN MALTA COMPRESO SABBIA E CEMENTO: Posa in opera di bordature in malta compreso sabbia e cemento di pavimento autobloccante modello borgo veneto h=8 cm (color ghiaccio) per realizzazione percorso pedonale (ml. 240,00 circa). SOMMANO...	ml	200,00			
9 09	FORNITURA IN OPERA BETONELLA VIA DESMAN ROCCIA ALPINA: Posa in opera di pavimento autobloccante modello via desman h=6 cm, compreso pietrisco e sabbia per realizzazione percorso pedonale nel Parco in Via Mazzini (mq. 240,00 circa). SOMMANO...	m2	240,00			
10 11	RECINZIONE IN ALLUMINIO E POLIETILENE COLORATO: Fornitura e posa modulo da 2 ml staccionata costituita da 2 profili paralleli in alluminio 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato arancio Ral 2004 (VSG4590A Registrato), collegati al montante mediante viteria, ai quali vengono fissati pannelli di polietilene colorati misure 100 x 950 sp 15. Staffe in acciaio zincato e tasselli per il fissaggio compresi. Cannello in profili in alluminio 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato arancio Ral 2004 (VSG4590A Registrato) ai quali vengono fissati pannelli di polietilene colorati misure 100 x 950 sp 15 Completo di cerniere e chiusura. Staffe in acciaio zincato e tasselli per il fissaggio compresi. Lunghezza 2000 mm SOMMANO...	a corpo	1,00			
11 12	Opere imprevedute da eseguire e non valutabili a misura. SOMMANO...	ora	1,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

