COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD)
Provincia di Padova

ELENCO PREZZI
Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Struttura per Bacheca

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD)

Data, 30/05/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 0.1	**- STRUTTURA PER BACHECA (lamiera microforata) Cimitero** • Fornitura di struttura per realizzo telaio come da progetto def.- esecutivo • Profilato TIPO: UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 • Acciaio: S 235JR • Sezione: 140x60 sp 10 Dimensioni H 2150 (fuori terra) + 750 (Pozzetto) mm x L 1620 mm; • Sagomato in lamiera S 235Jr sp 30/10 per realizzo battiacqua-sgocciolatoio; • Tubolari orizzontali sez. 60x60x2mm per fissaggio lamiera microforata; • Fornitura di lamiera microforata con fori d 5 mm; • Dimensioni CA L 1500 x H 1040 mm; • Fornitura di lame per tavolato con fori; • Dimensioni CA L 50 x H 1010 mm sp.= 6 mm; • Le parti saldate di accoppiamento verranno tutte smerigliate e passate con abrasivi; • Trattamento: zincatura a caldo e verniciatura a polveri del colore definito dalla DD.L. • Compreso bulloneria, barre filettate e ogni altra voce per dare il lavoro compiuto a norma di legge. **- POSA E FISSAGGIO NUOVA BACHECA** • Posa e fissaggio della struttura per bacheca su due tubi in PVC annegati in plinti in cls già predisposti e gettati. Riempire il tubo in PVC di sabbia per una altezza di 60 cm. Gli ultimi 10 cm il riempimento dovrà essere fatto in cls. **euro (milleduecentoottantacinque/00)**	n.	1´285,00
Nr. 2 0.2	**- STRUTTURA PER BACHECA (Tavolato + lamiera microforata) Vie restanti** • Fornitura di struttura per realizzo telaio come da progetto def.- esecutivo • Profilato TIPO: UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 • Acciaio: S 235JR • Sezione: 140x60 sp 10 Dimensioni H 2150 (fuori terra) + 750 (Pozzetto) mm x L 2430 mm; • Sagomato in lamiera S 235Jr sp 30/10 per realizzo battiacqua-sgocciolatoio; • Tubolari orizzontali sez 60x60x2mm per fissaggio lamiera microforata e piatto 50x6 per fissaggio tavolato; • Fornitura di lamiera microforata con fori d 5 mm; • Dimensioni CA L 780 x H 1040 mm; • Le parti saldate di accoppiamento verranno tutte smerigliate e passate con abrasivi; • Trattamento: zincatura a caldo e verniciatura a polveri del colore definito dalla DD.L. • Compreso bulloneria, barre filettate e ogni altra voce per dare il lavoro compiuto a norma di legge. **- POSA E FISSAGGIO NUOVE BACHECHE** • Posa e fissaggio della struttura per bacheca su due tubi in PVC annegati in plinti in cls già predisposti e gettati. Riempire il tubo in PVC di sabbia per una altezza di 70 cm. Gli ultimi 10 cm il riempimento dovrà essere fatto in cls. **euro (milleduecentoventitre/00)**	n.	1´223,00

Data, 30/05/2022

Il Tecnico