



# Progetto arredo urbano

Manutenzione straordinaria bacheche comunali 2022

Progetto definitivo-esecutivo

---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

---

Progettista Dott. geom. Alberto Franco

Premesso che sin dalla sua istituzione la Municipalità assume il ruolo di promozione della realtà locale, al fine di concertare e promuovere le iniziative locali, che conseguano lo scopo di preservare e valorizzare il paese, nonché di favorire al meglio ogni forma di pubblicizzazione delle manifestazioni che siano originale espressione delle diverse e molteplici realtà del territorio;

Al fine di perseguire tali scopi l'Amministrazione intende rigenerare le bacheche esistenti con un nuovo progetto che vada a limitare i lavori di manutenzione con una struttura in ferro anziché in legno e che garantisca per le affissioni uno spazio più consono anche per i necrologi;

Inoltre con tale progetto si vuole mitigare il fenomeno dell'affissione selvaggia senza rinunciare a fare del paese un luogo vivo, con finestre aperte sul presente che renda lo spazio delle bacheche destinata innanzitutto a chi abita nel paese.

Con tali propositi il progetto maturato da questo ufficio intende mantenere le bacheche posizionate nel territorio comunale di seguito elencate:

1. Via Rebecca;
2. Via Biasiati;
3. Via Mazzini fronte cimitero;
4. Via Tasca;
5. Piazza Prandina;
6. Via Vecchietta Trevisana

Le bacheche andranno a sostituire le esistenti e avranno due conformazioni: 1 per il cimitero di lunghezza pari a 1620 mm e per le 5 vie restanti una lunghezza pari a 2430 mm.

La struttura portante, come più dettagliatamente descritto negli elaborati e relazione di calcolo strutturali allegati, è costituita da profilati tipo UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 acciaio S 235JR. Tutta la carpenteria sarà zincata a caldo e verniciata a caldo RAL definito dalla DD.L..

Alla struttura andrà fissata tramite dei profilati 60x60x2 la lamiera microforata per le inserzioni dei necrologi e lo spazio per la posa del futuro tavolato per le affissioni.

La lamiera di copertura da 30/10 verrà sagomata secondo gli elaborati tecnici di progetto

Il cantiere si svolgerà in adiacenza alla via pubblica; di tale circostanza dovrà tenere debito conto l'impresa, sia nella formulazione dell'offerta che della gestione stessa del cantiere.

## Foto

---

### 1. Via Rebecca;



### 2. Via Biasiati;



3. Via Mazzini fronte cimitero;



4. Via Tasca;



5. Piazza Prandina;



6. Via Vecchietta Trevisana;



Per la esecuzione di detti lavori saranno necessarie:

1. opere da fabbro per la realizzazione delle bacheche;
2. opere edili per la realizzazione dei plinti (nelle somme in amministrazione del Q.E.);

Le modalità di esecuzione di questi lavori sono:

#### OPERE DA FABBRO

##### **Realizzazione struttura bacheca**

Fornitura di struttura per realizzo telaio Profilato TIPO: UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 Acciaio: S 235JR sagomato in base a progetto;

Le parti saldate di accoppiamento verranno tutte smerigliate e passate con abrasivi;

Trattamenti:

-Zincatura a caldo per tutta la struttura mentre la lamiera da sgocciolatoio sarà prezincata e fissata post verniciatura per evitare deformazioni;

-Verniciatura a polveri di poliestere termoindurente effetto superficie raggrinzato a scelta fra i colori da catalogo ral o micacei;

#### OPERE EDILI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PLINTI

##### **Realizzazione Plinti di fondazione**

Costruzione di plinti di fondazione su pavimentazione.

Lievo betonelle, demolizione pavimentazione scavo e posa pozzetto 80x80 completi di tubo camicia PVC diam 160, riempimento con cls. Ripristino del massetto e betonelle.

#### QUADRO ECONOMICO

<b>Somme lavori</b>	<b>€ 7.400,00</b>
sicurezza	€ 222,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 7.622,00</b>
Accordo bonario	€ 228,66
iva 22%	€ 1.676,84
Fondo incentivante per la progettazione	€ 0,00
lavori in economia per la realizzazione dei plinti (Iva comp)	€ 2.391,20
spese tecniche iva e contributi compresi	€ 0,00
imprevisti	€ 81,30
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.378,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 12.000,00</b>

San Pietro in Gu, li 27.05.2022

IL FUNZIONARIO TECNICO

(Dott. geom. Alberto Franco )