

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD)
Provincia di Padova

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Struttura per Bachecca

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD)

San Pietro in Gu, 30/05/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	MENSURE par.ug.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 0.1	<p>- STRUTTURA PER BACHECA (lamiera microforata) Cimitero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di struttura per realizzo telaio come da progetto def.- esecutivo • Profilato TIPO: UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 • Acciaio: S 235JR • Sezione: 140x60 sp 10 Dimensioni H 2150 (fuori terra) + 750 (Pozzetto) mm x L 1620 mm; • Sagomato in lamiera S 235Jr sp 30/10 per realizzo battiacqua-sgocciolatoio; • Tubolari orizzontali sez. 60x60x2mm per fissaggio lamiera microforata; • Fornitura di lamiera microforata con fori d 5 mm; • Dimensioni CA L 1500 x H 1040 mm; • Fornitura di lame per tavolato con fori; • Dimensioni CA L 50 x H 1010 mm sp.= 6 mm; • Le parti saldate di accoppiamento verranno tutte smerigliate e passate con abrasivi; • Trattamento: zincatura a caldo e verniciatura a polveri del colore definito dalla DD.L. • Compreso bulloneria, barre filettate e ogni altra voce per dare il lavoro compiuto a norma di legge. <p>- POSA E FISSAGGIO NUOVA BACHECA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posa e fissaggio della struttura per bacheca su due tubi in PVC annegati in plinti in cls già predisposti e gettati. Riempire il tubo in PVC di sabbia per una altezza di 60 cm. Gli ultimi 10 cm il riempimento dovrà essere fatto in cls. • Dimensioni Totali H 2900x1620 			1,00		
	SOMMANO...	n.		1,00	1'285,00	1'285,00
2 0.2	<p>- STRUTTURA PER BACHECA (Tavolato + lamiera microforata) Vie restanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di struttura per realizzo telaio come da progetto def.- esecutivo • Profilato TIPO: UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 • Acciaio: S 235JR • Sezione: 140x60 sp 10 Dimensioni H 2150 (fuori terra) + 750 (Pozzetto) mm x L 2430 mm; • Sagomato in lamiera S 235Jr sp 30/10 per realizzo battiacqua-sgocciolatoio; • Tubolari orizzontali sez 60x60x2mm per fissaggio lamiera microforata e piatto 50x6 per fissaggio tavolato; • Fornitura di lamiera microforata con fori d 5 mm; • Dimensioni CA L 780 x H 1040 mm; • Le parti saldate di accoppiamento verranno tutte smerigliate e passate con abrasivi; • Trattamento: zincatura a caldo e verniciatura a polveri del colore definito dalla DD.L. • Compreso bulloneria, barre filettate e ogni altra voce per dare il lavoro compiuto a norma di legge. <p>- POSA E FISSAGGIO NUOVE BACHECHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posa e fissaggio della struttura per bacheca su due tubi in PVC annegati in plinti in cls già predisposti e gettati. Riempire il tubo in PVC di sabbia per una altezza di 70 cm. Gli ultimi 10 cm il riempimento dovrà essere fatto in cls. • Dimensioni Totali H 2900 x L 2430mm 			5,00		
	SOMMANO...	n.		5,00	1'223,00	6'115,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					7'400,00
	TOTALE euro					7'400,00
	San Pietro in Gu, 30/05/2022					
	Il Tecnico					

	A RIPORTARE					